

Näkötornin rungon
materiaaliluettelo

Project Number:	2022016
Project	Kiparin näkötorni
Date	24.03.2022

Profile	Grade	Qty	Length(mm)	Net Area(m ²) for one	Net Area(m ²) for all	Net Wiegth(kg) for one	Net Wiegth(kg) for all
CFRHS40X40X3	S355J2H	12	3800			12,54	150,48
CFRHS40X40X3	S355J2H	12	1200			3,96	47,52
CFRHS40X40X3	S355J2H	4	1198,97	0,18	0,72	4,18	16,72
CFRHS40X40X3	S355J2H	2	1925,68	0,29	0,58	6,71	13,42
CFRHS40X40X3	S355J2H	1	1954,32	0,29	0,29	6,81	6,81
CFRHS40X40X3	S355J2H	1	1954,33	0,29	0,29	6,81	6,81
	Total	8	12033,3			41,01	241,76
CFRHS60X60X4	S355J2H	4	825	0,19	0,75	5,80	23,21
CFRHS60X60X4	S355J2H	2	1750	0,40	0,79	12,31	24,62
CFRHS60X60X4	S355J2H	12	2545,58	0,58	6,91	17,90	214,86
CFRHS60X60X4	S355J2H	32	3389,41	0,77	24,54	23,84	762,87
CFRHS60X60X4	S355J2H	12	3700	0,84	10,05	26,02	312,29
	Total	62	190208		43,04		1337,85
CFRHS100X100X4	S355J2H	6	3600	1,39	8,34	43,41	260,44
CFRHS100X100X4	S355J2H	4	11975	4,63	18,50	144,39	577,56
	Total	10	69500		26,85		838,00
PL25*260	S355J0	4	260	0,16	0,64	13,27	53,07
	Total	4	1040		0,64		53,07
Total					72,42		2470,68

Esitettyjen määrien lisäksi liitoslevyjä n. 7-8%

Materiaaliluettelo ei sisällä teräskierreporrasta lepotasoiineen, kaiteineen ja portteineen.

Materiaaliluettelo ei sisällä näkötasanteen kaidetolppiin kiinnitettävää verkkoa eikä näköalatasanteen liukuturvaritilää.

Materiaaliluettelo ei ole sitova vaan urakoitsijan tulee tarkistaa määrät suunnitelmista.

HM-suunnittelu Oy